



ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างผนังเรียงหินยาแนว หมู่ที่ ๖
หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง เทศบาลตำบลสวนขัน
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับการอนุมัติโดยจ่ายขาดเงินสะสม ๕๓๓,๐๐๐.- บาท (ห้าแสนสามหมื่น-สามพันบาทถ้วน)
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป ก่อสร้างผนังเรียงหินยาแนว หมู่ที่ ๖ พร้อมราวกันตกบริเวณสะพานคลอง
ปึกเหนือ ขนาดกว้าง ๔.๕ เมตร ยาว ๑๓๐ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๘๕ ตรม. รายละเอียด
ตามแบบแปลน ของเทศบาลตำบลสวนขัน
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๐
เป็นเงิน ๕๓๑,๔๐๐.- (ห้าแสนสามหมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยบาทถ้วน)
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๕.๑ พร. ๔
 - ๕.๒ พร. ๕
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๖.๑ นายวิรัตน์ สันตจิตร
 - ๖.๒ นายโชคชัย จันทร์แจ่มศรี
 - ๖.๓ นายอโณทัย ชื่นประดับ

รายงานการประชุม
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐
วันที่ ๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
คณะกรรมการพิจารณากำหนดราคากลาง
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลสวนขัน

ผู้เข้าร่วมประชุม

ลำดับ ที่	รายชื่อ- สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายวิรัตน์ สันตจิตร	ปลัดเทศบาล (ประธานกรรมการ)		
๒	นายโชคชัย จันทร์แจ่มศรี	ผอ.กองช่าง (กรรมการ)		
๓	นายอโณทัย ชุ่มประดับ	นายช่างโยธาชำนาญงาน (กรรมการ)		

ผู้ไม่เข้าร่วมประชุม

ลำดับ ที่	รายชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ

เริ่มเปิดประชุม ..๑๐.๐๐.. น.

คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่งที่ ๑๙๘/๒๕๖๐ ลงวันที่
 ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ๑.โครงการสร้างถนน คสล.ซอยพรหมมณี หมู่ที่ ๒ ๒.โครงการ
 สร้างผนังเรียงหินยาแนว หมู่ที่ ๖ ๓.โครงการสร้างผนังเรียงหินยาแนว หมู่ที่ ๑

ประธาน กล่าวเปิดประชุมพิจารณากำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างลำดับที่ ๑ งานสร้างถนน
 คสล.ซอยพรหมมณี หมู่ที่ ๒ รายละเอียดตาม (แบบ พร. ๔ ลงวันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๐)

/จบประมาณ.....

งบประมาณดำเนินการ ๕๔๙,๐๐๐.- บาท (ห้าแสนสี่หมื่นเก้าพันบาทถ้วน) จึงขอให้
คณะกรรมการพิจารณากำหนดราคากลางได้พิจารณาราคากลาง ดังกล่าวว่าเป็นราคาที่
เหมาะสมหรือไม่ หากเหมาะสมให้คณะกรรมการฯ ลงชื่อไว้เป็นหลักฐาน

คณะกรรมการ

ได้พิจารณาราคากลางดังกล่าวร่วมกันแล้วเห็นว่า.....ราคาที่ได้
ประมาณการไว้ใน พร.๔ วันที่ ลงวันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ เป็นราคาที่
เหมาะสมแล้ว เห็นควรให้ใช้เป็นราคากลางโครงการนี้ได้.....

มติที่ประชุม

มีมติเป็นเอกฉันท์ยืนยันให้ใช้ราคากลางตามที่ประมาณราคาไว้ เพื่อ
ดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป

ประธาน

พิจารณากำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างลำดับที่ ๒ งานสร้างผนังเรียงหิน
ยาแนว หมู่ที่ ๖ รายละเอียดตาม (แบบ พร. ๔ ลงวันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๐)
งบประมาณดำเนินการ ๕๓๑,๔๐๐.- บาท (ห้าแสนสามหมื่นหนึ่งพันสี่ร้อย
บาทถ้วน) จึงขอให้คณะกรรมการพิจารณากำหนดราคากลางได้
พิจารณาราคากลาง ดังกล่าวว่าเป็นราคาที่เหมาะสมหรือไม่ หากเหมาะสมให้
คณะกรรมการฯ ลงชื่อไว้เป็นหลักฐาน

คณะกรรมการ

ได้พิจารณาราคากลางดังกล่าวร่วมกันแล้วเห็นว่า.....ราคาที่ได้
ประมาณการไว้ใน พร.๔ วันที่ ลงวันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ เป็นราคาที่
เหมาะสมแล้ว เห็นควรให้ใช้เป็นราคากลางโครงการนี้ได้.....

มติที่ประชุม

มีมติเป็นเอกฉันท์ยืนยันให้ใช้ราคากลางตามที่ประมาณราคาไว้ เพื่อ
ดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป

ประธาน

พิจารณากำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างลำดับที่ ๓ งานสร้างผนังเรียงหิน
ยาแนว หมู่ที่ ๑ รายละเอียดตาม (แบบ พร. ๔ ลงวันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๐)
งบประมาณดำเนินการ ๗๐,๐๐๐.- บาท (เจ็ดหมื่นบาทถ้วน)
จึงขอให้คณะกรรมการพิจารณากำหนดราคากลางได้
พิจารณาราคากลาง ดังกล่าวว่าเป็นราคาที่เหมาะสมหรือไม่ หากเหมาะสมให้
คณะกรรมการฯ ลงชื่อไว้เป็นหลักฐาน

คณะกรรมการ

ได้พิจารณาราคากลางดังกล่าวร่วมกันแล้วเห็นว่า.....ราคาที่ได้
ประมาณการไว้ใน พร.๔ วันที่ ลงวันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ เป็นราคาที่
เหมาะสมแล้ว เห็นควรให้ใช้เป็นราคากลางโครงการนี้ได้.....


/มติที่ประชุม...

มติที่ประชุม

มีมติเป็นเอกฉันท์ยืนยันให้ใช้ราคากลางตามที่ประมาณราคาไว้ เพื่อดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป

ปิดการประชุม เวลา ..๑๑.๓๐.... น.

ลงชื่อ..........ผู้บันทึกรายงานการประชุม
(นายอโนทัย ชื่นประดับ)

ลงชื่อ..........ผู้รับรองการประชุม
(นายวิรัตน์ สันตจิตร)

แบบ ประถม

สรุป ผลการประมาณราคาค่างานเรียงหินยาแนวป้องกันตลิ่งคลองปึก

งานประมาณราคากองช่างเทศบาลตำบลสวนขัน

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๖ ตำบลสวนขัน อำเภอช้างกลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช

งบประมาณ -

ประมาณการเมื่อวันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๐

ลำดับ ที่	รายการ	รวมค่างาน ต้นทุน(บาท)	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
๑	ประเภทงานอาคาร	-	-	-	
๒	ประเภทงานทาง	-	-	-	
๓	ประเภทงานชลประทาน	๓๙๕,๓๑๓	๑.๓๔๔๕	๕๓๑,๔๙๘	
๔	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม	-	-	-	
๕	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ เงื่อนไข	-	-	-	
	เงินย่ำล่วงหน้า	๐%			
	เงินประกันผลงาน	๐%			
	ดอกเบี้ยเงินกู้	๖%			
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	๗%			
	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน			๕๓๑,๔๙๘	
	งบประมาณตั้งไว้			๕๓๑,๔๐๐	
	ระยะเวลาดำเนินการ	๔๕ วัน			

ตัวอักษร-ห้าแสนสามหมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยบาทถ้วน

ลงชื่อ

ประมาณการ

(นายอโณทัย ชื่นประดับ)

ลงชื่อ

ตรวจ

(นายโชคชัย จันทรแจ่มศรี)

ลงชื่อ

เห็นชอบ

(นายวิรัตน์ สันตจิตร)

ลงชื่อ

อนุมัติ

(นายประสิทธิ์ แก้วแกมจันทร์)

ประเภทงาน เรียงยาแนวป้องกันตลิ่งคลองปึก ขนาด ๔.๕*๑๓๐ ม. หรือ พท. ไม่น้อยกว่า ๕๘๕ ตร.ม.

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๖ ตำบลสวนขัน อำเภอช้างกลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช

แบบเลขที่

ประมาณการเมื่อวันที่ 2 สิงหาคม ๒๕๖๐

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน		
๑	ทรายหยาบ	๔๐	ลบ.ม.	๓๘๐	๑๕,๒๐๐	-	-	๑๕,๒๐๐	
๒	คอนกรีต 1:2:4	๓๔	ลบ.ม.	๒,๐๔๖	๖๙,๕๖๔	-	-	๖๙,๕๖๔	
๓	เหล็ก RB สก.๖มม.	๐.๔๐	ตัน	๒๒,๕๔๖	๙,๐๓๘	-	-	๙,๐๓๘	
๔	เหล็ก RB สก.๘มม.	๐.๘๑	ตัน	๒๑,๐๓๐	๑๗,๐๖๖	-	-	๑๗,๐๖๖	
๕	ลวดผูกเหล็ก	๓๐	กก.	๔๕	๑,๓๕๐	-	-	๑,๓๕๐	
๖	ปูนซีเมนต์	๕.๓๕	ตัน	๒,๖๖๓	๒๕,๙๖๔	-	-	๒๕,๙๖๔	
๗	ไม้แบบ	๒๐	ลบ.ฟ.	๕๐๐	๑๐,๐๐๐	-	-	๑๐,๐๐๐	
๘	หินใหญ่เคลือบผสมรวมค่าขนส่ง	๑๗๕	ลบ.ม.	๔๒๕	๗๔,๓๗๕	-	-	๗๔,๓๗๕	
๙	ดินถม	๔๐	ลบ.ม.	๑๕๐	๖,๐๐๐	-	-	๖,๐๐๐	
๑๐	ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี สก.๒ นิ้ว	๔	ท่อน	๘๒๓	๓,๒๙๒	-	-	๓,๒๙๒	
๑๑	ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี สก.๑.๕ นิ้ว	๔๕	ท่อน	๖๗๘	๓๐,๕๑๐	-	-	๓๐,๕๑๐	
๑๒	อุปกรณ์ยึตรวกับผนัง	๔๔	ชุด	๑๐๐	๔,๔๐๐	-	-	๔,๔๐๐	
	รวมค่าวัสดุ							๒๖๖,๘๙๕	
	ค่าแรงงาน คิด ๓๕ % ของค่าวัสดุ							๙๓,๔๑๔	
	ค่าเครื่องจักร ปรับแต่งตลิ่ง-เบียงน้ำ							๓๕,๐๐๐	
	Factor F ๑.๓๔๔๕							๑๓๖,๑๘๕	
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น							๕๓๑,๔๙๔	
	งบประมาณตั้งไว้							๕๓๑,๔๐๐	
	ห้าแสนสามหมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยบาทถ้วน								

ลงชื่อ  ประมาณการ ลงชื่อ

(นายอโนทัย ฉันทประดับ)

นายช่างโยธา

(นายโชคชัย จันทร์แจ่มศรี)

ผอ.กองช่าง

ตรวจ ลงชื่อ 

(นายวิรัตน์ สันตจิตร)

ปลัดเทศบาล

เห็นชอบ ลงชื่อ 

(นายประสิทธิ์ แก้วแกมจันทร์)

นายกเทศมนตรี